

ПРОЈЕКАТ: Замена фасадне браварије: светларник Б - 1
 ОБЈЕКАТ: ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ

ШИФ РА	ОПИС	Ј.М.	КОЛИЧИ НА	ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА			ИЗНОС		
				МАТЕРИЈАЛ	РАД	УКУПНО	МАТЕРИЈАЛ	РАД	УКУПНО
01-00	РАДОВИ НА								
01-01	ДЕМОНТАЖИ Пажљива демонтажа фасадне браварије. Приликом демонтаже крила и осталих елемената у потпуности сачувати од оштећења делове оквира прозора уграђене у отвор, како би се омогућила квалитетна уградња нове алуминијумске браварије. Позицијом су обухваћене и следеће демонтаже: - крила прозора - стакала фиксних преграда и лајсни за уградњу - осталих пратећих елемената. Сав материјал прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.	ком.	2,00						
01-02	Обрачун по комаду елемената фасадне столарије. до 2,00 м2 од 2,00 до 5,00 м2 Коришћење покретне скеле и платформе за рад на висинама већим од 1,00 м. Радне платформе формирати на 2,00 м по висини, за укупну висину од 4,00 м. Скела мора бити стабилна за све начине употребе, израђена и атестирана према прописима. Обезбедити све потребне услове за спровођење мера безбедности и здравља на раду. Обрачун по комаду, без обзира на број померања (монтажа и демонтажа)	ком.	1,00						
РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ									

ШИФ РА ПОЗ.	ОПИС	Ј.М.	КОЛИЧИ НА	ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА			ИЗНОС		
				МАТЕРИЈАЛ	РАД	УКУПНО	МАТЕРИЈАЛ	РАД	УКУПНО
02-00	БРАВАРСКИ РАДОВИ								
02-01	<p>(алуминијумска браварија)</p> <p>Израда, транспорт и уградња прозора од елоксираних алуминијумских профила са термо прекидом, датих димензија и начина отварања према скицама у шеми браварије. Боја елоксаже - светла бронза.</p> <p>Оквир прозора је од елоксираних алуминијумских профила са термо прекидом.</p> <p>Крила прозора су од елоксираних алуминијумских профила са термо прекидом.</p> <p>Оков за прозора је окретно - нагибни према усвојеној шеми отварања, механизам је уграђен у профиле крила, све команде једном ручицом, ручице у адекватној елоксажи.</p> <p>Заптивање између оквира и крила - троструко, одговарајућим заптивним ЕПДМ гумама везаним за профиле и вулканизираним на угловима. Застакљење - термо-изолациони пакет флот нискоемисионог стакла 4-16-4мм.</p> <p>Уграђивање на место демонтираних крила прозора у оквире од постојећих кутијастих челичних профила ("слепи шток") - равнањем крилца профила на спољашњу страну слепог штока. Механичка веза за зид је одговарајућим завртњима, додатна веза и заптивање полиуретанским китом.</p> <p>Јединичном ценом су обухваћене и све равне и угаоне лајсне које су евентуално потребне за покривање спојева нове браварије са оквирима.</p> <p>Прозори морају да одговарају прописима и стандардима и да поседују одговарајуће атесте којима се доказује испуњавање прописаних захтева везаних за квалитет примењених материјала, механичке особине и трајност прозора, као и специфичне особине уграђених прозора - пропустљивост ваздуха, сигурност од продора воде, заптивање и сигурност на ветар, звучна и термичка изолација.</p> <p>Обрачун по комаду уграђене позиције.</p> <p>ПОЗ. 1 димензије 1.02/3.65</p> <p>ПОЗ. 2 димензије 1.02/0.95</p>								
		ком	8,00						
		ком	2,00						

ШИФ РА	ОПИС	Ј.М.	КОЛИЧИ НА	ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА			ИЗНОС		
				МАТЕРИЈАЛ	РАД	УКУПНО	МАТЕРИЈАЛ	РАД	УКУПНО
02-02	<p>(браварски радови - репарација)</p> <p>Репарација постојећих челичних кутијастих профила оквира постојећих прозора. После уклањања крила прозора, уклонити труле делове профила, видљиве површине очистити од рђе, механички и хемијски, и од других нечистоћа. По потреби, поправити оштећене делове кородиралог челика, па све металне делове брусити и опајати до чврсте подлоге. Антикорозивну заштиту извести после одмашћивања свих видљивих површина челичних профила, у алкидном систему са два премаза.</p> <p>Обрачун по м1 изведене позиције</p> <p>СВИ СТАКЛОРЕЗАЧКИ РАДОВИ СУ ОБУХВАЋЕНИ ПОЗИЦИЈАМА БРАВАРИЈЕ</p>	м1	86,00						
БРАВАРСКИ РАДОВИ									
03-00	<p>ФАРБАРСКИ РАДОВИ</p>								
03-01	<p>Бојење видљивих делова кутијастих челичних профила - оквира постојећих прозора преко антикорозивног премаза у алкидном систему, одговарајућим лаком за метал у два слоја.</p> <p>Обрачун по м1 обрађене површине.</p>	м1	86,00						
00-01	<p>Чишћење и поправка решетке и цилиндричних радијатора пречника 140 мм, уз прозоре светларника. Отворити заштитне решетке и на одговарајући начин очистити радијаторе и њихова лежишта од наталожених нечистоћа и корозије. Све металне делове остругати и заштитити од корозије алкидним системом са два премаза основном бојом и два премаза лака за радијаторе. На исти начин обрадити и остале видљиве челичне делове уз радијаторе.</p> <p>Обрачун по м1 обрађене површине.</p>	м1	32,00						
ФАРБАРСКИ РАДОВИ									

ШИФ РА	ОПИС	Ј.М	КОЛИЧИ НА	ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА			ИЗНОС		
				МАТЕРИЈАЛ	РАД	УКУПНО	МАТЕРИЈАЛ	РАД	УКУПНО
04-00	РАЗНИ РАДОВИ								
04-01	Уређење и обезбеђење градилишта. Трошкови за струју. Овом позицијом је обухваћено редовно чишћење и одржавање градилишта за све време извожења радова и комплетно чишћење градилишта и довођење објекта у стање за пријем радова. Обрачун по м2 изведене позиције.	м2	62,00						
РАЗНИ РАДОВИ									

РЕКАПИТУЛАЦИЈА :

01-00 РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ

02-00 БРАВАРСКИ РАДОВИ

03-00 ФАРБАРСКИ РАДОВИ

04-00 РАЗНИ

РАДОВИ

УКУПНО:

ПДВ:

УКУПНО са ПДВ-ом:

Овлашћено лице
